



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
ORNEX – Aménagements de la RD1005 et Rue des Bougeries – Lot 1
AVENANT N° 2

EXE10

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

MAIRIE D'ORNEX
45 rue de Béjoud
01210 ORNEX
Tel : 04 50 40 59 40
@ : mairie@ornex.fr

B - Identification du titulaire du marché public

SASU FAMY TP
415 rue de la Poste
01200 CHATILLON-EN-MICHAILLE
Tél : 04 50 56 69 00
@ : ao_chatillon@famy.fr
SIRET : 901 753 277 00010

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public :

**Aménagement du carrefour de la RD1005 et de la rue des Bougeries à ORNEX
LOT N°01 – Génie Civil, VRD et Terrassement**

■ Référence du marché public : 2023MT05BOUG01

■ Date de la notification du marché public : 28 juillet 2023

■ Montant HT du marché public : 574 944,00 €HT

■ Durée d'exécution du marché public : 10 mois de travaux avec fin de chantier au 31 juillet 2024 hors espaces verts

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant n°2 :

Le présent avenant n°2 introduit les prestations en plus-values suivantes :

- Prolongation du muret + clôture en limite de la parcelle de M. BIOLAY
- Prolongation du trottoir vers le verger Dunand
- Pose de canalisation fonte pour EP afin de palier à une sous-profondeur en traversée de chaussée
- Evacuation des déblais de tranchée pour les travaux d'éclairage public

Le présent avenant n°2 introduit les prestations en moins-values suivantes :

- Réglage de trottoir au droit de la promotion PRIAMS le long de la RD1005
- Grave ciment non réalisée sous la RD1005, remplacée par de la GNT validée par le département
- Marquage provisoire non réalisé
- Optimisation des réseaux EP notamment en traversée de chaussée
- Enrobés à froid provisoires non réalisés

Conformément au tableau valant DGD présenté en Annexe.

■ Incidence sur les délais de travaux du présent avenant n°2 :

L'avenant n°2 a une incidence sur le délai d'exécution des travaux du marché public :

Non Oui

■ Incidence financière du présent avenant n°2 :

L'avenant n°2 a une incidence financière sur le montant du marché public :

Non Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : - **20 165.18 €**
- Montant TTC : - **24 198.21 €**
- % d'écart introduit par rapport au marché de base : - **3.51 %**

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **20%**
- Montant HT : **554 778,82 €**
- Montant TTC : **665 734,59 €**

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

A :

Le

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)



Affaire N° LE230137 - Création Tourne à gauche ORNEX

N° de Prix	Designation	u	Prix Unitaires	(0) - MARCHÉ		PROPOSITION ACCOSTAGE MOE					COMMENTAIRE FAMy + ATGT	
				Quantités	Montant		(1) - FACTURATION			Montant		
					Partiel	Total	Précédente	Mois	Cumulées	% Exécuté		Partiel
1 - PRIX GENERAUX												
1.1	Installation de chantier	F	60 000,00	1,000	60 000,00		1,000	1,000	100,00%	60 000,00		
1.2	Opérations topographiques (implantation)	F	12 000,00	1,000	12 000,00		1,000	1,000	100,00%	12 000,00		
1.3	Etablissement et gestion du PAQ + ppsps	F	1 000,00	1,000	1 000,00		1,000	1,000	100,00%	1 000,00		
1.4	Protection de chantier par glissière lestable pour 250 ml	F	10 000,00	1,000	10 000,00		1,000	1,000	100,00%	10 000,00		
1.5	Signalisation par alternat automatique	J	65,00	60,000	3 900,00		60,000	60,000	100,00%	3 900,00		
1.6	Dossier de récolement	F	3 500,00	1,000	3 500,00		1,000	1,000	100,00%	3 500,00		
1.7	Mise en place et gestion des déviations rapprochées	F	2 500,00	1,000	2 500,00		1,000	1,000	100,00%	2 500,00		
1.8	Etat des lieux constat d'huissier	F	1 500,00	1,000	1 500,00		1,000	1,000	100,00%	1 500,00		
1.9	Barrières type heras ou équivalent HT = 2,00m	ML	20,00	263,000	5 260,00		0,0	0,0	0,00%	0,0		
1.10	Marquage provisoire jaune linéaire	ML	5,00	525,000	2 625,00		0,0	0,0	0,00%	0,0		
1.11	Marquage provisoire jaune surface	MP	20,00	21,000	420,00		0,0	0,0	0,00%	0,0		
1.12	Alternat manuel	J	500,00	30,000	15 000,00		20,000	20,000	66,67%	10 000,00		
1.13	Sondages	U	500,00	8,000	4 000,00		8,000	8,000	100,00%	4 000,00		
1.14	Traçage et entretien des réseaux existants	F	1 500,00	1,000	1 500,00		1,000	1,000	100,00%	1 500,00		
1.15	Balayage des voies publiques	F	3 500,00	1,000	3 500,00		1,000	1,000	100,00%	3 500,00		
1.16	Dossier d'exécution	F	3 000,00	1,000	3 000,00		1,000	1,000	100,00%	3 000,00		
2 - TRAVAUX PREPARATOIRES												
2.1	Dépose/repose de panneau de signalisation	U	500,00	4,000	2 000,00		4,000	4,000	100,00%	2 000,00	7 en réel --> 4 sur intersection bougerie/RD + 3 vers collège	
2.2	Prédécoupage et sciage de chaussée ép >0,20 m	ML	10,00	45,000	450,00		45,000	45,000	100,00%	450,00		
2.3	Démolition de chaussée en matériaux liés ép 0,10 m yc évacuation	MP	10,00	498,000	4 980,00		740,000	740,000	148,59%	7 400,00	835 m2 rue des bougerie / Trottoir = 280+150 =330+ 76 m2 donc au total Réel =1341m2 et sur le DQE = 1099 il manque à rajouter 242m2 en TS	
2.4	Dépose de bordure	ML	10,00	254,000	2 540,00		254,000	254,000	100,00%	2 540,00		
2.5	Dépose/repose clôture grillage rigide	ml	75,00	29,000	2 175,00		56,000	56,000	193,10%	4 200,00	27ml supplémentaires pour le prolongement du mur de M. BIOLAY selon demande mairie	
2.6	Mise à niveau chambre FT	U	750,00	3,000	2 250,00		3,000	3,000	100,00%	2 250,00	3 chambre télécom + Grosse chambre télécom traité à part	
2.7	Mise à niveau regard existant	U	500,00	9,000	4 500,00		9,000	9,000	100,00%	4 500,00		
2.8	Démolition de mur existant y compris évacuation	F	1 500,00	1,000	1 500,00		2,000	2,000	200,00%	3 000,00	Démolition supplémentaire du mur de M. BIOLAY	
3 - TRAVAUX DE TERRASSEMENT												
RD1005												
3.1	Terrassement + évacuation des déblais en décharge	M3	35,00	942,000	32 970,00		1 205,000	1 205,000	127,92%	42 175,00	263m3 Epaisseur structure + 20cm et +10cm sur zone défini selon note technique (mail du 24/10/23)	
3.2	P.V. pour déblai au BRH	M3	75,00	6,000	450,00		6,000	6,000	100,00%	450,00		
Rue des bougeries												
3.1	Terrassement + évacuation des déblais en décharge	M3	35,00	1 264,000	44 240,00		1 264,000	1 264,000	100,00%	44 240,00	Sans prise en compte de la surprofondeur de terrassement pour empiérement complémentaire (mail du 24/10/23 : Résultat Test de portance arase rue des bougeries)	
3.2	P.V. pour déblai au BRH	M3	75,00	6,000	450,00		6,000	6,000	100,00%	450,00		
4 - TRAVAUX DE VOIRIE												
RD1005												
4.1	Réglage et compactage de l'arase de terrassement	MP	1,00	2 905,000	2 905,00		350,000	350,000	12,05%	350,00		
4.2	F et MEO de Geotextile	MP	1,50	2 905,000	4 357,50		350,000	350,000	12,05%	525,00		
4.3	F et MEO d'une couche de forme grave ciment	M3	40,00	1 162,000	46 480,00		0,001	0,001	0,00%	0,04	Grave ciment n'a pas été réalisé, structure modifiée	
4.4	Essais de plaque	U	250,00	3,000	750,00		3,000	3,000	100,00%	750,00		
RD1005 - Trottoir et raccordement												
4.1	Réglage et compactage de l'arase de terrassement	MP	1,00	941,000	941,00		961,000	961,000	102,13%	961,00	Prolongement trottoir sur RD (Coté GEX) sur 10ml	
4.2	F et MEO de Geotextile	MP	1,50	941,000	1 411,50		961,000	961,000	102,13%	1 441,50	Prolongement trottoir sur RD (Coté GEX) sur 10ml	
4.3.1.var	F et MEO de GRD 0/60 sous trottoir et épaulement	M3	35,00	343,000	12 005,00		363,000	363,000	105,83%	12 705,00	Prolongement trottoir sur RD (Coté GEX) sur 10ml	
4.4	Essais de plaque	U	250,00	1,000	250,00		1,000	1,000	100,00%	250,00		
Rue des bougeries												
4.1	Réglage et compactage de l'arase de terrassement	MP	1,00	1 581,000	1 581,00		1 581,000	1 581,000	100,00%	1 581,00		
4.2	F et MEO de Geotextile	MP	1,50	1 581,000	2 371,50		1 581,000	1 581,000	100,00%	2 371,50		
4.3.2.var	F et MEO d'une couche de forme GRD 0/60	M3	33,00	791,000	26 103,00		1 292,500	1 292,500	163,40%	42 652,50	263m3 Epaisseur structure + 20cm et +10cm sur zone défini selon note technique (mail du 24/10/23) Selon échange avec Mr. Zortea du département, remplacement de la grave ciment par de la GRD --> 350m² sur 65cm d'épaisseur 11 m3 pour création d'une rampe en 0/80 recyclé pour accès champ M. BIOLAY selon demande DST	
4.4	Essais de plaque	U	250,00	1,000	250,00		1,000	1,000	100,00%	250,00		
Rue des bougeries - Trottoir et raccordement												
4.1	Réglage et compactage de l'arase de terrassement	MP	1,00	630,000	630,00		630,000	630,000	100,00%	630,00		
4.2	F et MEO de Geotextile	MP	1,50	630,000	945,00		630,000	630,000	100,00%	945,00		
4.3.1.var	F et MEO de GRD 0/60 sous trottoir et épaulement	M3	35,00	188,000	6 580,00		188,000	188,000	100,00%	6 580,00		
4.4	Essais de plaque	U	250,00	1,000	250,00		1,000	1,000	100,00%	250,00		
Rue des bougeries - Piste												
4.1	Réglage et compactage de l'arase de terrassement	MP	1,00	611,000	611,00		611,000	611,000	100,00%	611,00		
4.2	F et MEO de Geotextile	MP	1,50	611,000	916,50		611,000	611,000	100,00%	916,50		
4.3.3.var	F et MEO de GRD 0/60 sous piste	M3	33,00	183,000	6 039,00		183,000	183,000	100,00%	6 039,00		
4.4	Essais de plaque	U	250,00	1,000	250,00		1,000	1,000	100,00%	250,00		
5 - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT D'EAUX PLUVIALES												
RD1005												
5.1	Sondages	U	500,00	2,000	1 000,00		2,000	2,000	100,00%	1 000,00		
5.2	Déblai en tranchée < ou = 3,00m y compris évacuation	M3	75,00	294,000	22 050,00		294,000	294,000	100,00%	22 050,00		
5.3	Blindage - cage métallique	ML	15,00	143,000	2 145,00		143,000	143,000	100,00%	2 145,00		
5.4	Tranchée à la main	M3	85,00	13,000	1 105,00		13,000	13,000	100,00%	1 105,00		
5.5	Lit de pose/assise/protection en gravette 4/12	M3	55,00	89,000	4 895,00		89,000	89,000	100,00%	4 895,00		
5.6	F et MEO de GNT 0/80 en tranchée	M3	45,00	148,000	6 660,00		148,000	148,000	100,00%	6 660,00		
5.7	Prédécoupage revêtements de chaussée ou trottoir	ML	10,00	589,000	5 890,00		24,000	24,000	4,07%	240,00		
5.8	Démolition de chaussées	m²	10,00	294,000	2 940,00		294,000	294,000	100,00%	2 940,00		
5.9	Collage de levre de tranchée	ML	1,00	589,000	589,00		0,001	0,001	0,00%	0,00		
5.10	F. et Pose de Grillage avertisseur	ML	1,00	589,000	589,00		302,000	302,000	51,27%	302,00		
5.11	Contrôle de compactage par pénétromètre dynamique	U	100,00	2,000	200,00		2,000	2,000	100,00%	200,00		
5.12	Couche de roulement - enrobé à froid	MP	25,00	294,000	7 350,00		30,000	30,000	10,20%	750,00		
5.13.1	F. et Pose de canalisation PVC CR8 DN315	ML	50,00	229,000	11 450,00		229,000	229,000	100,00%	11 450,00		
5.13.2	F. et Pose de canalisation PVC CR8 DN200	ML	30,00	162,000	4 860,00		73,000	73,000	45,06%	2 190,00		
5.14.1	F. et Pose de coudes pour canalisation PVC CR8 DN315	U	50,00	4,000	200,00		4,000	4,000	100,00%	200,00		
5.15. var	Fourniture et pose de bouche d'engouffrement avec plaque fonte profil T	U	850,00	12,000	10 200,00		12,000	12,000	100,00%	10 200,00		
5.16	Fourniture et pose de regard circulaire Ø1000 EP	U	1 200,00	6,000	7 200,00		6,000	6,000	100,00%	7 200,00		
5.17	Fourniture et pose de dispositif de fermeture circulaire fonte 400KN	U	300,00	6,000	1 800,00		6,000	6,000	100,00%	1 800,00		
5.18	Raccordement sur réseau existant	U	200,00	2,000	400,00		2,000	2,000	100,00%	400,00		



Affaire N° LE230137 - Création Tourne à gauche ORNEX

N° de Prix	Designation	u	Prix Unitaires	(0) - MARCHÉ		PROPOSITION ACCOSTAGE MOE					COMMENTAIRE FAMy + ATGT	
				Quantités	Montant		(1) - FACTURATION			Montant		
					Partiel	Total	Précédente	Mois	Cumulées	% Exécuté		Partiel
5.19	Contrôle caméra	ML	4,00	391,000	1 564,00							
5.20	Curage hydrodynamique des canalisations	ML	2,00	391,000	782,00							
5.21	Sujetions de longement de canalisations existantes	ML	6,00	391,000	2 346,00							
5.22	Sujetions de croisement de canalisations existantes	U	75,00	3,000	225,00							
Rue des bougeries												
5.1	Sondages	U	500,00	3,000	1 500,00							
5.2	Déblai en tranchée < ou = 3,00m y compris évacuation	M3	75,00	307,000	23 025,00							Déblais de bouguyé non évacué 222,5ml *0,8 * 0,6 = 106,8 m3
5.3	Blindage - cage métallique	ML	15,00	230,000	3 450,00							
5.4	Tranchée à la main	M3	85,00	13,000	1 105,00							
5.5	Lit de pose/assise/protection en gravette 4/12	M3	55,00	92,000	5 060,00							
5.6. var	F et MEO de GRD 0/60 en tranchée	M3	43,00	153,000	6 579,00							
5.7	Prédecoupage revêtements de chaussée ou trottoir	ML	10,00	612,000	6 120,00							
5.8	Démolition de chaussées	m²	10,00	307,000	3 070,00							
5.9	Collage de levre de tranchée	ML	1,00	612,000	612,00							Rajout pour total ligne 2.3
5.10	F. et Pose de Grillage avertisseur	ML	1,00	612,000	612,00							
5.11	Contrôle de compactage par pénétromètre dynamique	U	100,00	2,000	200,00							
5.12	Couche de roulement - enrobé à froid	M²	25,00	307,000	7 675,00							
5.13.1	F. et Pose de canalisation PVC CR8 DN315	ML	50,00	212,000	10 600,00							
5.13.2	F. et Pose de canalisation PVC CR8 DN200	ML	30,00	89,000	2 670,00							
5.14	F. et Pose de coudes pour canalisation PVC CR8 DN315	U	50,00	4,000	200,00							
5.15.1	Fourniture et pose de grille EP rectangulaire 70x30 cm	U	700,00	9,000	6 300,00							
5.15. var	Fourniture et pose de bouche d'engouffrement avec plaque fonte profil T	U	850,00	4,000	3 400,00							18 bouches en total sur le chantier d'après plan effiage
5.16	Fourniture et pose de regard circulaire Ø1000 EP	U	1 200,00	5,000	6 000,00							Ajout de 1 regard au croisement RD/Bougerie
5.17	Fourniture et pose de dispositif de fermeture circulaire fonte 400KN	U	300,00	5,000	1 500,00							Ajout de 1 regard au croisement RD/Bougerie
5.18	Raccordement sur réseau existant	U	200,00	1,000	200,00							
5.19	Contrôle caméra	ML	4,00	301,000	1 204,00							
5.20	Curage hydrodynamique des canalisations	ML	2,00	301,000	602,00							
5.21	Sujetions de longement de canalisations existantes	ML	6,00	301,000	1 806,00							
5.22	Sujetions de croisement de canalisations existantes	U	75,00	3,000	225,00							
6 - TRAVAUX DE RESEAU SESC / SLT												
6.1	Réalisation des Etudes d'exécution (Etude, Paramétrage, Plan...)	F	1 000,00	1,000	1 000,00							
6.2	Confection de tranchée sous accotement y compris remblaiement	ML	40,00	120,000	4 800,00							
6.3	Confection de tranchée sous chaussée y compris reconstitution de la structure complète de chaussée	ML	70,00	60,000	4 200,00							
6.4	Fourniture et déroulage de TPC rouge Ø90	ML	6,00	110,000	660,00							82,5 ml supplémentaires selon plan SLT 301B du 22/02/24
6.5	Fourniture et déroulage de TPC rouge Ø63	ML	5,00	130,000	650,00							
6.6	Fourniture et déroulage de cuivre nu 25mm²	ML	3,00	200,000	600,00							
6.7	Fourniture et pose de chambre LIT	U	500,00	7,000	3 500,00							8 au total selon plan SLT 301B du 22/02/24 pour 7 au marché
6.8	Fourniture et pose de chambre L2T	U	700,00	1,000	700,00							
6.9	Fourniture, transport et pose d'un regard 300mm x 300mm sous trottoir pour boucle de détection	U	450,00	5,000	2 250,00							
6.10	Fourniture et déroulage d'un grillage avertisseur	ML	1,00	180,000	180,00							
6.11	Confection de massif L500mm x P500mm x H500mm environ pour support de feux	U	300,00	12,000	3 600,00							
6.12	Confection de massif pour armoire de commande L950mm x P365mm x H350mm environ	U	600,00	1,000	600,00							
7 - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT D'EAUX PLUVIALES BRANCHEMENTS PARTICULIERS												
Rue des bougeries												
7.1	Sondages	U	500,00	1,000	500,00							
7.2	Déblai en tranchée < ou = 3,00m y compris évacuation	M3	150,00									Raccordement EP chez M. BIOLAY.
7.3	Blindage - cage métallique	ML	15,00	31,000	465,00							
7.4	Tranchée à la main	M3	150,00	1,000	150,00							Reprise caniveau grille entrée de M. BIOLAY selon accord avec mairie, en même que la mise en séparatif + grille garage de M. BIOLAY
7.5	Lit de pose/assise/protection en gravette 4/12	M3	80,00	10,000	800,00							
7.6.var	F et MEO de GRD 0/60 en tranchée	M3	63,00	28,000	1 764,00							
7.7	Dépose repose de pavés	M2	100,00	11,000	1 100,00							
7.8	Remise en état du terrain	F	2 500,00	1,000	2 500,00							
7.9	F. et Pose de Grillage avertisseur	ML	1,00	31,000	31,00							
7.10	Contrôle de compactage par pénétromètre dynamique	U	100,00	1,000	100,00							
7.11	F. et Pose de canalisation PVC CR8 Dn 160	ML	30,00	31,000	930,00							Reprise PVC Riverain sur trottoir coté RD direction ferney sur demande DST
7.12	F. et Pose de coudes pour canalisation PVC CR8 DN 160	U	50,00	6,000	300,00							
7.12.1	Fourniture et pose de regard carré EP y compris dispositif de fermeture 40x40cm	U	500,00	2,000	1 000,00							Regard 50*50 côté trottoir côté ferney
7.13	Raccordement sur réseau existant	U	300,00	1,000	300,00							Reprise caniveau grille entrée de M. BIOLAY selon accord avec mairie, en même que la mise en séparatif + grille garage de M. BIOLAY
7.14	Contrôle caméra	ML	4,00	31,000	124,00							
7.15	Curage hydrodynamique des canalisations	ML	2,00	31,000	62,00							
7.16	Sujetions de longement de canalisations existantes	ML	6,00	31,000	186,00							
7.17	Sujetions de croisement de canalisations existantes	U	75,00	1,000	75,00							
8 - TRAVAUX DE MACONNERIE												
Rue des bougeries												
8.1	Réalisation de muret	M²	390,00	7,000	2 730,00							Muret en SOMALBO et non coulé en place
8.2	Réalisation de fondation pour mur	ML	95,00	21,000	1 995,00							
8.3	Enduit crépit	M²	85,00	13,000	1 105,00							
8.4	F. et pose de grillage rigide sur mur	ML	95,00	21,000	1 995,00							27ml supplémentaires sur le prolongement du mur de M. BIOLAY selon demande mairie
MONTANT TOTAL HORS TAXES						574 944,00 €				92,51%		531 901,16 €



Affaire N° LE230137 - Création Tourne à gauche ORNEX

N° de Prix	Designation	u	Prix Unitaires	(0) - MARCHÉ		PROPOSITION ACCOSTAGE MOE						COMMENTAIRE FAMY + ATGT
				Quantités	Montant		(1) - FACTURATION			Montant		
					Partiel	Total	Précédente	Mois	Cumulées	% Exécuté	Partiel	
PRIX NOUVEAUX												
PN 1	F et MEO de muret type SOMALBO	ML	281,67				48,000	48,000			13 520,16	En remplacement du muret initialement coulé en place
PN2	Sciage chambre télécom + mise à la côte	FT	2 000,00				1,000	1,000			2 000,00	Selon accord avec mairie, rabais sur le devis d'orange 2000€ à imputer sur le marché
PN3	Fourniture et pose de canalisation Fonte Ø200	ML	150,00				10,000	10,000			1 500,00	En traversée de chaussée coté GEX car profondeur limitée
PN4	PLUS VALUE pour travaux sous intempéries											
	Travaux sous intempérie --> Mise en place de GNT et non GRD sous voirie bougerie +RD	M3	5,00				1 018,500	1 018,500			5 092,50	GNT à la base sur marché, après négociation on est passer sur de la GRD. En réalité, photo à l'appui toute la voirie à été réalisé en GNT car les conditions n'était pas favorable à mettre en place la GRD a DISCUTER
	Travaux sous intempérie --> GRD et non GNT en tranchée bougerie	M3	5,00				153,000	153,000			765,00	
MONTANT TOTAL TS											22 877,66 €	
MONTANT TOTAL HORS TAXES APRES TS						574 944,00 €				96,49%	554 778,82 €	
MONTANT DE L'AVENANT n°02											-20 165,18 €	
ECART INTRODUIT (en %)											-3,51%	

SAS ATGT INGENIERIE
 Agence Savoie-Léman
 1 Allée du Parmelan - ZAC de la Bouvarde
 74370 EPAGNY METZ TESSY
 Tél. : 04.50.44.17.26 - @ : ingenierie@groupe-atgt.com
 BILLET : 491 142 725 00069
 S.P.

Bon pour paiement, le 02/07/24